

矿山生态修复方案评审表

备案号:

方案名称	鸡东县矿韵矿业有限公司矿区生态修复方案
项目单位	鸡东县矿韵矿业有限公司
编制单位	黑龙江广森测绘科技股份有限公司
专 家 评 审 结 论	2026年8月8日,鸡东县自然资源局组织有关专家(名单附后),对《鸡东县矿韵矿业有限公司矿区生态修复方案》(以下简称《方案》)进行了审查,专家组在查阅评审资料并与编制单位技术人员充分交流的基础上提出修改意见,在编制单位认真修改完善后,经专家组各位专家复核并达成意见一致的情况下,形成评审意见如下: 1、鸡东县矿韵矿业有限公司矿区位于鸡东县下亮子乡四排村东南3.6km处,矿区中心点坐标:东经131°25'34.023",北纬45°08'40.910"采矿许可证号为DC2303212026077160000003,经济类型为有限责任公司,开采矿种为建筑用砂岩,开采方式为露天开采,生产规模为5万立方米/年,有效期限:2026年7月31日至2031年11月16日。 2、《方案》是在开展实地调查、获取实测数据基础上编制完成的,矿山修复目标任务明确,地质环境条件、矿山地质环境问题与生态情况阐述清楚,确定的矿山生态修复项目区面积为1.8168hm²。 3、《方案》确定的工程修复措施较为可行。修复方案包括表土养护、土地平整、客土回填、樟子松栽植、撒播种草等工程。主要工程量:表土养护0.1844hm²;表土翻耕1.4382hm²;平整工程2877m³;表土覆盖5140m³;栽植樟子松3596株、爬山虎4104株,撒播种草面积1.4382hm²;土壤培肥1.4382hm²;安装围栏298米,警示牌2块;并开展全周期生态监测与植被管护工作。 4、项目主要工程量、工作进度安排、施工方法、手段与技术要求等方面较为合理,预期成果明确。修复区总面积1.8168hm²,修复后乔木林地1.4382hm²、裸岩石砾地0.3786hm²。 5、2026年8月-2031年11月,按开采计划,进行矿山地质环境监测,将需要剥离的腐殖土层堆放至排土场,进行表土养护、看管,矿山闭坑后于2031年12月~2032年11月全面完成采场平台、斜坡、斜坡平台和排土场进行生态修复,2032年12月-2035年11月进行全面植被抚育管护。 6、《方案》对一期工程编制投资预算金额16.09万元,经费预算定额标准选用及费用选项合适,各类预算表齐全,资金来源为企业自筹。工程量与资金预算基本匹配。 7、《方案》文本及附图内容较全面、完整。 专家组同意该《方案》通过审查,经自然资源主管部门批复后实施。

方案名称		鸡东县矿韵矿业有限公司矿区生态修复方案		
专 家 名 单	姓名	单 位	职 称	签 名
	徐德兰	黑龙江省地质环境监测总站	正高级工程师	徐德兰
	李永为	黑龙江省地质环境监测总站	高级工程师	李永为
	陈 雷	黑龙江省地质环境监测总站	正高级工程师	陈雷
	王立勇	黑龙江省生态地质调查研究院	正高级工程师	王立勇
	付毓姣	黑龙江省第五地质勘查院	研究员级高级 会计师	付毓姣
自然 资源 主管 部门 审 核 意 见	自然资源主管部门（公章） 年 月 日			
备 注				